

ПЛАН
подготовки ООО "Волжские тепловые сети"
к работе в отопительном периоде 2025/2026 года

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	7
Подготовка документации, подтверждающей выполнение требований пункта 9.3. Правил обеспечения готовности к отопительному периоду.			
1	9.3.1.	Обеспечить наличие в утвержденном штатном расписании персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.	01.08.25г.
2	9.3.2.	Актуализировать Соглашение об управлении системой теплоснабжения г. Волжский.	01.08.25г.
3	9.3.3.	Актуализировать Положение о диспетчерской службе.	01.08.25г.
4	9.3.4.	Актуализировать Перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации оборудования тепловых сетей.	01.08.25г.
5	9.3.5.	Актуализировать эксплуатационные и производственные инструкции.	01.08.25г.
6	9.3.6.	Обеспечить обучение и проведение проверки знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей с предоставлением копий удостоверений и протоколов проверки знаний.	01.08.25г.
7	9.3.7.	Обеспечить проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте.	01.08.25г.
8	9.3.8.	Актуализировать организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО и организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.	01.08.25г.
9	9.3.9.	Актуализировать инструкции по охране труда, порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.	01.08.25г.
10	9.3.10.	Актуализировать программы противоаварийных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.	01.08.25г.
11	9.3.11.	Разработать и утвердить температурный график, режимные карты по ведению и контролю гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период 2025-2026 гг.	01.08.25г.
12	9.3.12.	Актуализировать Программу производственного контроля качества горячего водоснабжения и Графики химконтроля за воднохимическим режимом тепловых сетей.	01.08.25г.

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	7
13	9.3.13.	Актуализировать Акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.	01.07.25г.
14	9.3.14.	Актуализировать нормативно-техническую документацию об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемки и оценки качества ремонта. Обеспечить наличие Актов приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта, протоколов испытаний и наладки, копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации тепловых сетей.	01.09.25г. с последующей актуализацией
15	9.3.14.1.	Капитальный ремонт	
16	9.3.14.1.1.	Собственные тепловые сети	
17	9.3.14.1.1.1.	Капитальный ремонт участков тепломатриалы ТМ-21 (3 этап)	сентябрь
18	9.3.14.1.1.2.	Капитальный ремонт тепломатриалы ТМ-14 от 14ТК-15 до 14ТК-16 (Тепломатриаль №14 от тепловой камеры №5 до тепловой камеры №12)	сентябрь
19		Итого по собственным тепловым сетям	
20	9.3.14.1.2.	Арендованные тепловые сети	
21	9.3.14.1.2.1.	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 16 мкр 14ТК-1 – ТК-4	сентябрь
22	9.3.14.1.2.2.	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 22 мкр 23ТК3-ЦТП-1	сентябрь
23	9.3.14.1.2.3.	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: 15 мкр.ТК2 -8ТК-12 (1 этап)	сентябрь
24	9.3.14.1.2.4.	Капитальный ремонт тепловой сети по адресу: ул.Набережная ТК122г - плавательный бассейн	сентябрь
25	9.3.14.1.2.5.	Капитальный ремонт тепловой изоляции арендованных тепловых сетей	июнь
26		Итого по арендованным тепловым сетям	
27		Итого по капитальному ремонту	
28	9.3.14.2.	Реконструкция	
29	9.3.14.2.1.	ВТС. Реконструкции тепломатриалы ТМ-6 от 6ТК-6 до П-7	сентябрь
30	9.3.14.2.2.	ВТС. Техперевооружение ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-27	сентябрь
31	9.3.14.2.3.	ВТС. Реконструкция ТМ-22 от 22ТК-8 до 22ТК-15	сентябрь
32	9.3.14.2.4.	ВТС. Реконструкция ТМ-24 от ВТЭЦ-2 до АО ВТЗ	сентябрь
33	9.3.14.2.5.	Реконструкция ТМ-1 (участок от П-2 до П-3)	сентябрь
34		Итого по реконструкции	

№ п/п	Пункт правил	Наименование мероприятия	Срок выполнения работ
1	2	3	7
35	9.3.15.	Обеспечить наличие паспортов центральных тепловых пунктов. Обеспечить наличие паспортов оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: - о проведении технических освидетельствований, - о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию, - о продлении срока эксплуатации оборудования, отработавшего установленный срок службы на основании заключения экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) или заключения о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО).	01.08.25г.
36	9.3.16.	Обеспечить проведение комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, наличие журналов, паспортов зданий и сооружений.	01.10.25г.
37	9.3.18.	Обеспечить наличие отчетов о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний 1 раз/5 лет): - на максимальную температуру, - по определению тепловых потерь (через тепловую изоляцию) и гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.	15.06.25г.
38	9.3.19.	Обеспечить проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.	15.09.25г.
39	9.3.20.	Обеспечить проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (шурфовок), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке для ТР-1 и ТР-2.	01.09.25г.
40	9.3.21.	Обеспечить наличие Акта проведения очистки и промывки теплообменного оборудования ЦТП 14 мкр.	01.09.25г.
41	9.3.23.	Произвести проверку удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов.	01.09.25г.
42	9.3.24.	Произвести опробование работоспособности оборудования насосных станций.	15.09.25г.
43	9.3.26.	Обеспечить наличие необходимого запаса материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	01.09.25г.
44	9.3.27.	Обеспечить наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта.	01.08.25г.
45		ВСЕГО	